



Санкт-Петербург
 +7 (951) 668-93-13
 rss178@yandex.ru

Москва
 +7 (964) 623-07-01
 Zashiti-Fasad@yandex.ru

Сметный расчет

Объект: МКД
 Адрес: г. Набережная 35к7

Вид работ: Вид работ:

Ремонт верхних этажей фасада, переходных балконов и надстроек на кровле

Наименование организации: ООО «ЗАЩИТИ ФАСАД»
 Ф.И.О. Техн.директор Плугин Д.А. +7 951 668 93 13 Почта организации: rss178@yandex.ru

№ п/п	Код Ахарта	Наименование услуги	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, в т.ч. НДС, руб	Общая стоимость, в т.ч. НДС, руб	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	9
Раздел: Остекление							
1	раб.	Проклеивание оконных рам скотчем и отливов	усл.	1,0	350 000,00	350 000,00	-
2	раб.	Удаление скотча с рам и отливов после покрытия фасада	усл.	1,0	165 000,00	165 000,00	
3	раб.	Финальная мойка остекления	усл.	1,0	650 000,00	650 000,00	-
4	мат.	Скотч малярный (50м)	шт	75,0	145,00	10 875,00	-
5	мат.	Пленка ПВХ	рул	7,0	1 480,00	10 360,00	
6	мат.	Жидкость для мытья стекол (5 литр)	кан	15,0	790,00	11 850,00	-
7	раб.	Доставка материалов, людей, оборудования	усл.	1,0	10 000,00	10 000,00	-
ИТОГО по разделу: Остекление						1 208 085,00	
в том числе работа						1 175 000,00	
в том числе материалы						33 085,00	
Раздел: Ремонт стен фасада МКД							
1	раб.	Ручная очистка стен	м2	9 500,0	120,00	1 140 000,00	-
2	раб.	Оштукатуривание стен	м2	900,0	950,00	855 000,00	
3	раб.	Оштукатуривание стен с имитацией кирпичной кладки	м2	350,0	1 300,00	455 000,00	
4	раб.	Огрунтовка стен перед оштукатуриванием и	м2	1 150,0	170,00	195 500,00	
7	раб.	Замена парапетных крышек/ отливов	м.п.	200,0	1 200,00	240 000,00	
8	раб.	Ремонт и проклейка парапетных крышек	м.п.	900,0	450,00	405 000,00	
9	раб.	Установка аэраторов	шт	54,0	3 500,00	189 000,00	
10	мат.	Аэратор со сборкой	шт	54,0	1 500,00	81 000,00	
11	мат.	Цементные смеси для фасада	меш	60,0	600,00	36 000,00	
12	мат.	Жидкая теплоизоляция «ТЕПЛОВОЙ ЩИТ»	литр	800,0	635,00	508 000,00	-
13	мат.	Напыляемая теплоизоляция	шт	5,0	800,00	4 000,00	-
14	раб.	Охранные мероприятия(укрытия поверхностей, низовые подсобники)	день	120,0	4 500,00	540 000,00	
15	раб.	Доставка,подъем материалов и оборудования	усл.	1,0	12 000,00	12 000,00	-
ИТОГО по разделу: Ремонт стен фасада МКД						4 660 500,00	
в том числе работа						4 031 500,00	
в том числе материалы						629 000,00	
Раздел: Покрытие стен фасада МКД							
1	раб.	Покрытие стен фасада жидкой теплоизоляцией «ТЕПЛОВОЙ ЩИТ»	м2	9 500,0	250,00	2 375 000,00	-
2	раб.	Покрытие стен фасада жидкой теплоизоляцией «ГИДРОЩИТ ФИНИШ»	м2	9 500,0	250,00	2 375 000,00	-
3	мат.	Жидкая гидроизоляция «ГИДРОЩИТ ФИНИШ»	литр	11 400,0	590,00	6 726 000,00	
4	мат.	Жидкая теплоизоляция «ТЕПЛОВОЙ ЩИТ »	литр	15 200,0	635,00	9 652 000,00	
5	мат.	Грунт «ГИДРОЩИТ»	литр	300,0	450,00	135 000,00	
6	раб.	Колеровка в цвет по RAL CLASIK 7	кг	11 400,0	120,00	1 368 000,00	

7	мат.	Расходные материалы (кисти,шпателя,пленка ПВХ,перчатки,зачистной инструмент, прочее)		1,00	813815,00	813815,00	
8	раб.	Доставка,подъем материалов и оборудования	усл.	1,0	35 000,00	35 000,00	-
9	раб.	Уборка территории	усл.	1,0	70 000,00	70 000,00	
ИТОГО по разделу: покрытие стен фасада МКД						23 549 815,00	
в том числе работа						6 223 000,00	
в том числе материалы						17 326 815,00	
ИТОГО по Разделам						29 418 400,00	
в том числе работа						14 286 000,00	
в том числе материалы						18 584 815,00	
в том числе Накладные расходы (с НДС)			%	0,0		0,00	
в том числе НДС			%	0,0		0,00	
ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ (БЕЗ НДС И НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ):			руб.		29 418 400,00		
АВАНС (прописать с авансом, или без аванса):			%		30,00%		